

現行(令和5年度版)

改訂版(令和6年度版)

改定理由

写真管理基準

令和5年10月以降

宮城県土木部

写真管理基準

令和6年10月以降

宮城県土木部

現行(令和5年度版)	改訂版(令和6年度版)	改定理由
<p style="text-align: center;">写真管理基準 (案)</p> <p>2. 撮影 2-5 写真の編集等 写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。ただし、『デジタル工事写真の小黒板情報電子化についての一部改定について』（令和3年3月26日付け、国技建管第21号）に基づく小黒板情報の電子的記入は、これに当たらない。</p> <p>4 その他 (2) フィルムカメラを使用した撮影～提出とする場合は、「写真管理基準 (案) 令和5年10月」を参考に監督職員と提出頻度等を協議の上、取扱いを定めるものとする。</p>	<p style="text-align: center;">写真管理基準 (案)</p> <p>2. 撮影 2-5 写真の編集等 写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。ただし、『デジタル工事写真の小黒板情報電子化についての一部改定について』（令和5年3月15日付け、国技建管第6号）に基づく小黒板情報の電子的記入は、これに当たらない。</p> <p>4 その他 (2) フィルムカメラを使用した撮影～提出とする場合は、「写真管理基準 (案)」を参考に監督職員と提出頻度等を協議の上、取扱いを定めるものとする。</p>	<p>諸基準類の改定にともなう</p> <p>誤記修正</p>

現行(令和5年度版)				改訂版(令和6年度版)				改定理由		
撮影箇所一覧表 (品質管理)				撮影箇所一覧表 (品質管理)						
番号	工種	写真管理項目		摘要	番号	工種	写真管理項目		摘要	
		撮影項目	撮影頻度 [時期]				撮影項目	撮影頻度 [時期]		
23	コンクリートダム (施工)	コンクリートのフリージング試験			23	コンクリートダム (施工)	コンクリートのフリーディング試験			誤記修正

現行(令和5年度版)						改訂版(令和6年度版)						改定理由							
撮影箇所一覧表(出来形管理) 【第3編 土木工事共通編】						撮影箇所一覧表(出来形管理) 【第3編 土木工事共通編】													
編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要	編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要		
						撮影項目	撮影頻度[時期]								撮影項目	撮影頻度[時期]			
3	2	3	29	2	場所打水路工	厚さ 幅 高さ	200m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕		3	2	3	29	2	側溝工 (場所打水路工)	厚さ 幅 高さ	200m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕		誤記修正	
3	2	3	29	3	暗渠工	幅 深さ	120m又は1施工箇所に1回 〔埋戻し前〕		3	2	3	29	3	側溝工 (暗渠工)	幅 深さ	120m又は1施工箇所に1回 〔埋戻し前〕		誤記修正	
3	2	7	9	1	固結工 (粉末噴射攪拌工) (高圧噴射攪拌工) (スラリー攪拌工) (生石灰パイル工)	位置・間隔 杭径	1施工箇所に1回 〔打込後〕		3	2	7	9	1	固結工 (粉末噴射攪拌工) (高圧噴射攪拌工) (スラリー攪拌工) (生石灰パイル工)	位置・間隔 杭径	1施工箇所に1回 〔打込後〕	ただし、(スラリー攪拌工)において「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)第8編 固結工(スラリー攪拌工)編」により出来形管理資料を提出する場合は、出来形管理に関わる写真管理項目を省略できる。	諸基準類の改定にともなう	
					深度	1施工箇所に1回 〔打込前後〕													
3	2	13	1		架設工 (クレーン架設) (ケーブルクレーン架設) (ケーブルエレクション架設) (架設桁架設) (送出し架設) (トラベラークレーン架設)	架設状況	架設工法が変わる毎に1回 〔架設中〕		3	2	13			架設工 (クレーン架設) (ケーブルクレーン架設) (ケーブルエレクション架設) (架設桁架設) (送出し架設) (トラベラークレーン架設)	架設状況	架設工法が変わる毎に1回 〔架設中〕		番号修正	

現行(令和5年度版)										改訂版(令和6年度版)										改定理由
撮影箇所一覧表(出来形管理) 【第3編 土木工事共通編】										撮影箇所一覧表(出来形管理) 【第3編 土木工事共通編】										
編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要	編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要			
						撮影項目	撮影頻度[時期]								撮影項目	撮影頻度[時期]				
3	2	16	1		浚渫船運転工 (ポンプ浚渫船) (グラブ船) (バックホウ浚渫船)	運転状況	1施工箇所に1回 [施工後]		3	2	16	3		浚渫船運転工 (ポンプ浚渫船) (グラブ船) (バックホウ浚渫船)	運転状況	1施工箇所に1回 [施工後]		番号修正		
3	2	18	1		床版・横組工	幅 厚さ 鉄筋の有効高さ 鉄筋のかぶり 鉄筋間隔	1スパンに1回 [打設前後]		3	2	18	2		床版・横組工	幅 厚さ 鉄筋の有効高さ 鉄筋のかぶり 鉄筋間隔	1スパンに1回 [打設前後]		番号修正		

現行(令和5年度版)										改訂版(令和6年度版)										改定理由
撮影箇所一覧表(出来形管理) 【第4編 河川編】										撮影箇所一覧表(出来形管理) 【第4編 河川編】										
編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要	編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要			
						撮影項目	撮影頻度[時期]								撮影項目	撮影頻度[時期]				
4	7	4	6	1	本體工 (床固め本體工)	天端幅 堤幅 水通し幅	測定箇所毎に1回 [施工後]		4	7	4	6		本體工 (床固め本體工)	天端幅 堤幅 水通し幅	測定箇所毎に1回 [施工後]		番号修正		
4	7	4	8	1	水叩工	幅 厚さ	測定箇所毎に1回 [施工後]		4	7	4	8		水叩工	幅 厚さ	測定箇所毎に1回 [施工後]		番号修正		

現行(令和5年度版)										改訂版(令和6年度版)										改定理由
撮影箇所一覧表(出来形管理) 【第5編 河川海岸編】										撮影箇所一覧表(出来形管理) 【第5編 河川海岸編】										
編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要	編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要			
						撮影項目	撮影頻度[時期]								撮影項目	撮影頻度[時期]				
5 海岸編	2 突堤・人工岬	5 突堤本体工	9		石砕工	厚さ 高さ	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕		5 海岸編	2 突堤・人工岬	5 突堤本体工	9		石砕工	厚さ 高さ	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕			誤記修正	
						間詰石状況	1施工箇所に1回 〔施工後〕								間詰石状況	1施工箇所に1回 〔施工後〕				

