

東部下水道事務所管3流域下水道計画諸元

平成24年度末(平成24年4月1日 公示分含む)

作成:平成25年8月13日

事業箇所/処理区域名	北上川下流流域下水道				迫川流域下水道				北上川下流東部流域下水道			
	北上下流				迫川				北上川下流東部			
	全体計画	認可計画	24年度末実績	摘要	全体計画	認可計画	24年度末実績	摘要	全体計画	認可計画	24年度末実績	摘要
行政人口(人)	136,501		127,409		66,100		71,132		65,873		57,236	
計画処理面積(ha)	3,561.8	2,576.9	1,821		2,605.5	1,679.2	1,294		1,995	1,720	1,236	
計画人口(人)	113,800	87,571	76,422		39,300	29,293	29,201		47,250	48,150	39,290	
計画日平均汚水量(m ³ /日)	43,916	33,034	16,371				5,574		23,442	21,708	14,214	
計画日最大汚水量(m ³ /日)	55,909	42,283	26,807		19,930	12,911	10,963		29,898	27,587	46,454	
処理能力(m ³ /日)	56,000	39,350	19,400		20,000	14,475	9,650		34,300	29,800	※17,150	※2系復旧作業中のため
系列数	3	2	1		5	3	2		4	3.5	※2	
管渠延長(m)	27,560	27,560	27,560		55,470	55,470	55,470		45,120	45,120	45,120	
放流渠延長(m)	1530	1530	1608						100	100	100	
ポンプ場(箇所)	3	3	3		10	10	10		18	18	17	
事業期間	H3～H32	H3～H25			H5～H32	H5～H26			H8～H32	H8～H25		
事業費(億円)												
処理場名	石巻浄化センター				石越浄化センター				石巻東部浄化センター			
所在地	石巻市蛇田				登米市石越町東郷				石巻市魚町			
敷地面積(ha)	7.7				7.2				3.0			
処理方式	標準活性汚泥法				オキシデーションデイチ法				純酸素活性汚泥法			
全体計画	H3年度(～H20年度)→H18年度(～H32年度)				H3年度(～H22年度)→H22年3月(～H32年度)				H7年度(～H32年度)→H19年度(～H32年度)			
事業認可(現計画認可)	平成20年3月13日(～H25年度)				平成20年3月9日(～H26年度)				平成20年度3月13日(～H25年度)			
供用開始	平成10年4月1日				平成12年7月1日				平成12年4月1日(昭和56年(旧石巻市公共))			
計画放流水質(BOD, SS)	15mg/l 以下, 27mg/l 以下				15mg/l 以下, 20mg/l 以下				15mg/l 以下, 26mg/l 以下			