

# 一般国道347号柳瀨（2）工区の

## 栈道工を含む道路改良工事が完成しました。

一般国道347号の山形県境から11.3km区間は、これまで冬期通行止めとなっていました。

今回、最後の未改良区間である柳瀨（2）工区（全延長L=1,440m）が完成しました。本区間は、柳瀨栈道工や法枠工、アンカー工、軽量盛土工、大型ブロック工など構造物の多い区間でした。

道路改良工事や栈道工工事、舗装工事、道路照明灯設置工事などを同一区間において、施工し、平成28年11月19日に開催した「一般国道347号通年通行記念式典」前に完成しました。

記念式典については、宮城県道路課を御覧願います。<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/road/r347-sikiten.html>

柳瀨栈道工、大型ブロック工、軽量盛土工、法枠工を御覧願います。

法枠工A250



平成28年11月21日

大型ブロック工



平成28年11月21日

軽量盛土工



平成28年11月21日

柳瀨栈道工



平成28年10月31日

「一路絆栄」（いちろばんえい）これまで叶わなかった冬季の交流が、一本の道の整備により、強い絆が生まれ、両県がいつまでも繁栄していくことを願って創った造語です。

北部土木事務所道路建設第二班

# 一般国道347号 平成28年12月からの通年通行に向けた事業概要

【平成28年度実施箇所】

【鍋越通信第5号用】

平成28年11月25日

宮城県北部土木事務所

一般国道347号総延長(山形県寒河江市～宮城県大崎市)L=90.1km

全延長L=11.3km(改良後L=11.0km)

改良済区間L=6.0km

未改良区間L=5.3km(改良後5.0km)



雪崩対策事業 斜面完了年度		
平成26年度	5斜面	(5完)
平成27年度	7斜面	(7完)
平成28年度	4斜面	(4完)
全16斜面 (16完)		

平成28年度 雪崩対策事業  
斜面39, 40, 41, 42 8月完成

災害防除事業 斜面完了年度		
平成25年度	4斜面	(4完)
平成26年度	8斜面	(8完)
平成27年度	4斜面	(4完)
平成28年度	2斜面	(2完)
全18斜面 (18完)		

平成28年度 災害防除事業  
A250(法枠)は、8月完成  
A280は、9月完成

道路照明灯設置工事  
11月1日から  
全69基が点灯開始しました。  
・宇津野外工事 (宇津野工区:23基, 柳瀬工区:13基)  
・外川外工事 (外川工区:33基)

平成27年度 門沢除雪基地  
・造成, 営繕, 電気, 機械工事が完成  
平成28年度 門沢除雪基地  
・舗装工事が完成  
・気象観測装置及び非常電話の設置工事を施工中  
・除雪機械を3台購入  
・ロータリー, 凍結防止剤散布車, ドーザー  
・外川外道路照明灯設置工事により  
壁面照明設備を設置完了

異常時通行規制(時間雨量30mm, 連続100mm, 積雪70cm)  
車両通行制限(長さ8m以上, 総重量14t以上)

