

案内図



配置図 S－1:500

事項	
	1. 今回新築校舎の電灯幹線は、既設コンクリート柱において、既存校舎電灯幹線に接続し、分岐供給する。
	2. 渡り廊下取付け3路スイッチは、既存校舎側は露出S.B+埋込型スイッチとし、新築校舎側は、露出角型スイッチ取付けとする。Fケーブル配線部分は、FVラックにて、支持のこと。
	3. 拡声設備は図示既設スピーカー配線に接続し、CPEV09-2Pにて、仮設とする。
	4. 屋外照明用配線は図示の如く経路を変更する。水銀灯は全て既設である。
	5. [illegible]に接続する。

(有)新設備設計事務所

課長	技術副参事	技術副参事	技術補佐	管理第 係長	設備係長	係員	建築主事

TITLE 教(県)才15号(電) 宮城県松島高等学校校舎新築才1期電気設備工事	PROJECT No
WORK NAME 案内図 配置図	DRAWING No 3/8
SCALE S － 1:500	DATE 49-11
株式会社菅原建築設計事務所	DRAWN CHECK
SENDAISHI CHUO 1―6―30 TEL (24) 1221	

壱級建築士 登録第78857号 菅原俊一