

気仙沼合同庁舎		平成29年 経過年	平成30年 経過1年	平成31年 経過2年	令和2年 経過3年	令和3年 経過4年	令和4年 経過5年	令和5年 経過6年	令和6年 経過7年	令和7年 経過8年	令和8年 経過9年	令和9年 経過10年	令和10年 経過11年	令和11年 経過12年	令和12年 経過13年	令和13年 経過14年	令和14年 経過15年	令和15年 経過16年	令和16年 経過17年	令和17年 経過18年	令和18年 経過19年	令和19年 経過20年	令和20年 経過21年	令和21年 経過22年	令和22年 経過23年	令和23年 経過24年	令和24年 経過25年	令和25年 経過26年		
庁舎棟部分完成 平成29年10月2日 完成 平成30年8月31日 総工事費 3,490,485千円 住所 気仙沼市 赤岩杉ノ沢47-6 敷地 23,969.37㎡ 延床面積 庁舎棟 6,793.52㎡	電気 受変電設備											太陽光発電蓄電池交換 34,100					気中開閉器交換 1,500					太陽光発電設備改修 67,500								
	(参考) 耐用30年 自家発電 設備																													
	(参考) 耐用30年 電灯設備																													
	(参考) 耐用30年 消防設備 (非常放送)																						非常放送設備改修 6,100							
	(参考) 耐用15年 消防設備 (自火報)																						自火報設備改修 13,700							
(参考) 耐用20年 その他設備																						情報表示設備改修 映像・音響設備改修 9,300								
機械	空調設備																					空調設備改修設計 2,500	ヒートポンプシステム改修 17,700	空調ポンプ類改修 2,210						
(参考) 耐用30年 衛生設備																						衛生設備改修設計 1,000	ポンプ類改修 8,600							
(参考) 耐用30年 昇降機改修																							ガス給湯器改修 1,410	電気温水器改修 7,430	給水管改修 13,800					
(参考) 耐用30年 その他設備																														
(参考) 耐用5年 防水																														
(参考) 耐用20年 外壁																														
(参考) 耐用20年 内装																														
(参考) 耐用30年 耐震																														
その他																														
年度合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,100	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	3,500	187,600	2,210	0	81,510	8,798	146,674	49,300	
累計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	35,600	35,600	35,600	35,600	39,100	228,700	228,910	228,910	310,420	319,218	465,892	515,192		

